

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三亚市田家炳高级中学女生宿舍楼管理用房及运动场看台改造工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：宿舍楼管理用房改造工程

标段：三亚市田家炳高级中学女生宿舍楼管理用房及运动场看台改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	宿舍管理用房改造		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

学校：一五中
初级中学女生宿舍楼管理
用房及运动场看台改造

工程名称：宿舍楼管理用房改造工程

工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		宿舍管理用房改造						
		拆除工程						
1	011602001003	混凝土构件拆除	1.拆除垫层	m3	2.68			
2	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除基础及墙体	m3	28.66			
3	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除门窗	樘	5			
4	01B003	拆除轻钢屋面	1.拆除钢屋面	m2	75.85			
5	011602001002	混凝土构件拆除	1.拆除素混凝土地面 2.厚度:100mm	m3	6.9			
6	011604001002	楼地面拆除	1.楼地面瓷砖拆除	m2	68.98			
7	010103002002	建筑垃圾清理	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m3	39.69			
		土石方工程						
8	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m	m3	102.13			
9	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m	m3	50.22			
10	010103001001	回填方	1.填方材料品种:一、二类土 2.填方来源、运距:原土回填	m3	102.13			
11	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:一、二类土 2.运距:由投标人自行考虑	m3	50.22			
		钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等	m3	6.62			
13	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等	m3	27.8			
14	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土	m3	7.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

学校：一五中宿舍管理
级中学女生宿舍楼管理
用房及运动场看台改造

工程名称：宿舍楼管理用房改造工程

工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土					
			2.混凝土强度等级：C20					
15	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	3.46			
16	010505001001	有梁板	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	19.07			
17	010503005001	过梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C20	m3	0.05			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ 10以内	t	1.466			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ 12~14以内	t	0.33			
20	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ 16以内	t	0.298			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 Φ 25以内	t	3.005			
22	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤ 10 mm	t	0.002			
23	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤ 10 mm	t	2.239			
24	010516003001	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊接	个	64			
25	010516003002	机械连接	1.连接方式：直螺纹钢筋接头	个	82			
		砌筑工程						
26	010401001001	砖基础	1.基础类型：砖基础	m3	2.62			
27	010401003003	200mm实心砖墙	1.墙体类型：灰砂砖墙 2.墙厚：200mm	m3	20.41			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

学校：一五五中学
初级中学女生宿舍楼管理
用房及运动场看台改造

工程名称：宿舍楼管理用房改造工程

工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	010802004001	钢质防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M1524 2.门框、扇材质:钢质防盗门	m2	3.6			
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1518 2.框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	18.9			
		屋面工程						
30	010902001001	屋面	1. 钢筋混凝土屋面板（应采用防水结构层，其抗渗能力应大于0.6MPa） 2. LC5.0轻骨料混凝土找坡层，最薄处30厚 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层 4. SBS高聚物改性沥青防水卷材二道，每道≥3厚 5. 30厚挤塑聚苯板保温层（已按计算厚度35增加25%，燃烧性能B1级） 6. 干铺无纺聚酯纤维布一层 7. 50厚C30防水细石混凝土刚性保护层随捣随抹（内配Φ6@150	m2	99.28			
		楼地面工程						
31	011102003002	块料楼地面	1. 基土夯实 2. 100厚C20素混凝土 3. 素水泥浆一遍 4. 50厚(最厚处)C20细石混凝土找0.5%~1%坡抹平,最薄处不小于20厚 5. 1.5厚合成高分子防水涂料(分两次涂刷),面撒黄砂,四周沿墙上翻150高 6. 20厚1:4干硬性水泥砂浆7.8~10厚防滑地砖铺贴(面层)	m2	99.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

学校：一五七中学
初级中学女生宿舍楼管理
用房及运动场看台改造

工程名称：宿舍楼管理用房改造工程

工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1:1水泥砂浆填缝					
		墙面工程						
		外墙面						
32	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 200厚灰砂砖（或钢筋混凝土墙柱） 2. 界面剂一道（甩前用水喷湿墙面） 3. 9厚1:3水泥防水砂浆刮平扫毛 4. 6厚1:2水泥砂浆找平 5. 8厚聚合物水泥防水抗裂砂浆 6. 满刮耐水腻子找平 7. 外墙建筑涂料二遍	m2	156.97			
		内墙面						
33	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层墙体 2. 基层配套界面处理 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 满刮腻子一遍，磨光 6. 底油一遍 7. 外墙涂料二遍	m2	106.24			
		天棚工程						
34	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 满刮腻子一遍，磨光 4. 底油一遍 5. 天棚涂料二遍	m2	127.01			
		措施项目						
35	011701001001	综合脚手架		m2	107.8			
36	011702001001	垫层模板	1.基础类型:垫层模板	m2	10.56			
37	011702001002	基础模板	1.基础类型:带形基础模板	m2	53.6			
38	011702005001	基础梁模板	1.基础梁模板	m2	35.76			
39	011702002001	矩形柱模板	1.柱模板	m2	45.22			
40	011702014001	有梁板模板	1.有梁板模板	m2	169.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

初级中学女生宿舍楼管理用房及运动场看台改造

工程名称: 宿舍楼管理用房改造工程

工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市田家炳高级中学女

工程名称: 宿舍楼管理用房改造工程 生宿舍楼管理用房及运动场看台改造工程

单位：元

第 1 页

共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元-1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元-1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元-1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：三亚市田家炳高级中
学女生宿舍楼管理用房及运

工程名称：宿舍楼管理用房改造工程 动场看台改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚市田家炳高级中学
女生宿舍楼管理用房及运动场

工程名称：运动场看台改造工程

看台改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	主席台改造		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

学校：一五七中学
初级中学女生宿舍楼管理
用房及运动场看台改造

工程名称：运动场看台改造工程

工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		主席台改造						
		拆除工程						
1	011601001003	砖砌体拆除	1.拆除砖砌台阶	m3	2.41			
2	01B005	拆除金属台面	1.拆除金属台面	m2	24			
3	01B004	拆除轻钢屋面	1.拆除钢屋面	m2	306.91			
4	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1.拆除彩钢瓦背景墙	m2	86.4			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1.铲除墙面涂料至结构层	m2	34.13			
6	011604001003	楼地面拆除	1.地面拆除	m2	160			
7	010103002004	建筑垃圾清理	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m3	35.76			
		土石方工程						
8	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m	m3	28.88			
9	010103001002	回填方	1.填方材料品种:一、二类土 2.填方来源、运距:原土回填	m3	32.58			
		砌筑工程						
10	010501002003	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	5.99			
11	010401001002	砖基础	1.基础类型:砖基础	m3	1.6			
12	010401003004	实心砖墙	1.墙体类型:灰砂砖墙 2.墙厚:240mm	m3	2.96			
13	010401012001	零星砌砖	1.砖砌台阶	m3	1.96			
		屋面工程						
14	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:隔热铝板	m2	313.34			
		楼地面工程						
15	011102003001	块料楼地面	1.基土夯实 2.100厚C20素混凝土	m2	184			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

学校：一五七中学
初级中学女生宿舍楼管理
用房及运动场看台改造

工程名称：运动场看台改造工程

工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆7.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝					
16	011107002001	块料台阶面	1. 基土夯实 2. 100厚C20素混凝土 3. 素水泥浆一遍 4. 20厚1:4干硬性水泥砂浆7.8~10厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 5. 部位：台阶	m2	7.2			
		墙面工程						
17	011207001001	墙面装饰板	1.40*40*1.0@300方通龙骨 2.18厚水泥板外包	m2	86.4			
18	011407001006	墙面喷刷涂料（台基四周）	1. 铲除至结构层 2. 基层配套界面处理 3. 15厚1:3水泥砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆 5. 满刮腻子一遍，磨光 6. 底油一遍 7. 真石漆面层	m2	36.08			
19	011407001007	墙面喷刷涂料（背景墙）	1.水泥板面涂刷一层界面剂 2.满刮腻子一遍，磨光 3.底油一遍 4.白色涂料一遍	m2	175.5			
		措施项目						
20	011702001002	基础模板	1.基础类型:带形基础模板	m2	17.1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市田家炳高级中学女
生宿舍楼管理用房及运动场看台

工程名称：运动场看台改造工程 改造工程 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0				
合 计								

编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：三亚市田家炳高级中
学女生宿舍楼管理用房及运

工程名称：运动场看台改造工程 运动场看台改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。