

(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：三亚市特殊教育学校学生宿舍维修项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

[illegible]

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

标段：三亚市特殊教育学校学

工程名称：学生宿舍楼

生宿舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	拆除工程		
1.2	外墙面改造		
1.3	楼梯间改造		
1.4	屋面改造		
1.5	脚手架工程		
1.6	成品保护		
1.7	垂直运输费		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其中：雨季施工增加费		
2.3	其中：夜间施工增加费		
2.4	其中：检验试验配合费		
2.5	其中：赶工费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	不含税工程造价		
五	税金		
招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市特殊教育
学校学生宿舍维修项目

工程名称：学生宿舍楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		拆除工程						
		外墙拆除						
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1.拆除墙面原有涂料、抹灰层	m2	560.03			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除墙面原有涂料	m2	560.03			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m3	15.24			
		楼梯间拆除						
4	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:楼梯间、公共内廊内墙面 2.拆除墙面涂料	m2	1101.6			
5	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:楼梯间天棚 2.拆除天棚涂料	m2	434.33			
6	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m3	15.36			
		屋面拆除						
7	011605001001	瓦屋面拆除	1.拆除瓦屋面	m2	153.82			
8	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:由投标人自行考虑	m3	7.69			
		外墙面改造						
9	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.刷专用界面剂一道 4.防水种类:水泥基渗透结晶型防水涂料 1.5mm厚 5.底漆要求:抗碱封固底漆一遍 6.涂料品种、喷刷遍数:外墙刮腻子面漆2遍	m2	560.03			
10	011407001003	墙面喷刷涂料	1.拆除到结构层 2.10厚DPm20水泥砂浆找平，墙面挂网 3.基层做1道10厚聚合物	m2	560.03			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市特殊教育

工程名称：学生宿舍楼

学校学生宿舍维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防水砂浆+水泥基渗透结晶型防水涂料 1.5mm厚 4.抗碱封固底漆一遍 面漆两遍					
		楼梯间改造						
11	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刷专用界面剂一道 2. 满刮腻子一遍，磨光 3. 无机涂料底漆一遍 4. 无机涂料二遍（白色）	m2	1101.6			
12	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 基层配套界面处理 3. 素水泥浆（内掺建筑胶）修补、补平 4. 刮腻子 5. 无机涂料底漆一遍 6. 无机涂料二遍（白色）	m2	434.33			
		屋面改造						
13	010901001001	坡屋面	1. 铲除原已失效建筑做法到结构屋面板 2. 板内预埋锚筋Φ12@600，伸入持钉层30 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1.5厚聚合物防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧瓦，最薄处20厚 7. 屋面瓦（同新建综合楼）	m2	153.82			
		脚手架工程						
14	011701002001	外脚手架	1. 外墙面脚手架	m2	1657.8			
15	041101001001	墙面脚手架	1. 内墙面装饰脚手架	m2	1415.2			
16	021001009001	天棚脚手架	1. 天棚脚手架	m2	434.33			
		成品保护						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：三亚市特殊教育

学校学生宿舍维修项目

第 3 页 共 3 页

工程名称: 学生宿舍楼

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	01B001	成品保护	1.外墙窗、楼梯间入户门成品保护	m2	153.83			
		垂直运输费						
18	011703001002	垂直运输	1.屋面瓷砖垂直运输费。	m2	153.82			
19	011703001003	垂直运输	1.水泥垂直运输费	t	9.03			
20	011703001004	垂直运输	1.中砂垂直运输费	m3	15.48			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：三亚市特殊教育学校学生
宿舍维修项目

工程名称：学生宿舍楼

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工费基本部分						
2	1.1.1	综合价3000万元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元以内部分)-甲供主材费(3千万元以内部分)-甲供设备费(3千万元以内部分)	6.57				
3	1.1.2	综合价3000万元-1亿元以内(含本数)	综合价含主设(3千万元~1亿元以内部分)-甲供主材费(3千万元~1亿元以内部分)-甲供设备费(3千万元~1亿元以内部分)	5.12				
4	1.1.3	综合价1亿元以上	综合价含主设(1亿元以上部分)-甲供主材费(1亿元以上部分)-甲供设备费(1亿元以上部分)	3.42				
5	1.2	安全文明施工费(浮动奖励部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
6	1.3	夜间施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.14				
7	1.4	雨季施工增加费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.61				
8	1.5	检验试验配合费	综合价含主设-甲供主材费-甲供设备费	0.11				
9	1.6	赶工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	6.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

标段：三亚市特殊教育学校

工程名称：学生宿舍楼

学生宿舍维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	税金	不含税工程造价	D	9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。